

Bauseitige Leistungen

Ablad:	Für den Ablad ist ein entsprechender Pneukran zur Verfügung zu stellen. Standort und Grösse nach Absprache.
Zufahrt:	Gute Zufahrtsmöglichkeit für LKW mit Anhänger muss gewährleistet sein.
Fundamente:	Fundamente und Anpassungsarbeiten. Diese sind gemäss unseren Plänen auszuführen.
Montagearbeiten:	Es ist eine Schuttmulde im Umkreis von 20 m bereitzustellen. Für die Monteure muss im Umkreis von 100 m eine Toilette zur freien Benützung vorhanden sein. Bei einer Arbeitshöhe von mehr als 3 m ist ein Baugerüst nach den geltenden SUVA-Regeln zu stellen.
Anschlussarbeiten:	Elektro-, Wasser- und Abwasseranschlüsse sowie event. Anschlüsse an bestehende Gebäude oder Anderes. Telefon- und EDV-Anschlüsse, event. Blitzschutz und Antennenanschlüsse.
Baustrom:	EI. Anschluss 230 V für die Montagearbeiten ist im Umkreis von 20 m für die ganze Montagezeit zur Verfügung zu stellen.
Überprüfung:	Zur Überprüfung der Elektro- und Sanitärinstallationen müssen vor Montageende die Strom- und Wasserinstallationen angeschlossen sein.
Bewilligungen und Protokolle:	Alle notwendigen Bewilligungen Event. Abnahme- und Schlussprotokolle
Brandschutz und Wärmedämmung:	Allfällige behördliche Auflagen betreffend Wärmedämmung und Brandschutz sind vorgängig abzuklären.
Gebäudereinigung:	Endreinigungen aussen und innen. Das Gebäude wird besenrein übergeben,

(Wir bauen ab Unterkante Modulrahmen)